



## CUADRO DE PRECIOS 1

### Proyecto de permeabilización Biblioteca Alegi

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

#### CAPÍTULO 01 AZUD biblioteca Alegi

##### SUBCAPÍTULO 01.1 ACCESOS Y DESVÍOS DE CAUCE

PAACCESOS3PA		<b>Preparación de accesos y desvíos del río azud</b>	<b>6,000.00</b>
--------------	--	--	-----------------

Partida alzada de abono íntegro para preparación del camino de acceso desde la carretera o calzada hasta la zona de obras en el azud, y para desvíos del río, con formación de sucesivas ataguías en el cauce y trabajos especiales en el mismo. Esta unidad incluye el desbroce, tala de árboles y demoliciones precisas, la retirada de la tierra vegetal, el desmontaje y reconstrucción de muros de mampostería existentes en la zona de acceso, cierres y biondas, el refuerzo y apuntalamiento de estructuras, el movimiento de tierras necesario para el paso de maquinaria y materiales al tajo de obra, los medios auxiliares, incluso grúas, necesarios para la colocación de la maquinaria en el cauce o zona de trabajos, las excavaciones y aportación de materiales de cantera, la retirada de los mismos, el transporte y gestor autorizado de residuos en caso necesario, la clasificación y la gestión de los residuos generados, la colocación de tubos auxiliares para el paso del agua, su hormigonado, las labores de mantenimiento y las reposiciones, incluso las motivadas por las lluvias y crecidas del río, de todos los elementos que constituyen el desvío las veces que resulte necesario, el bombeo de caudales para el desvío de agua si fuese necesario, y la reposición final de los terrenos a su estado original, con descompactado de los terrenos afectados, y extendido de tierra vegetal anteriormente acopiada con semillas, la limpieza y reposición de los caminos y viales afectados, así como a reparación de los mismos, en caso de ser dañados, y la pertinente colocación de señales o señalistas en los accesos de maquinaria.

SEIS MIL EUROS



## CUADRO DE PRECIOS 1

### Proyecto de permeabilización Biblioteca Alegi

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBCAPÍTULO 01.2 SOLUCIÓN PROPUESTA: PERMEABILIZACIÓN</b>			
<b>CATAS003</b>	<b>UD</b>	<b>Ejecución de cata por medios mecánicos</b>	<b>162.77</b>
		Ud Ejecución de cata por medios mecánicos para localización de la cota de roca o confirmación de las condiciones de cimentación, incluso toma de datos.	
			CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
<b>DDEMO034</b>	<b>M3</b>	<b>Demolición de presa</b>	<b>32.86</b>
		M3. Demolición de la presa y todos los elementos que la acompañen. Incluye el corte del hormigón para separarlo del pie de muros de encauzamiento y cualquier otro elemento. Separación de materiales de hormigón, pétreos, etc, mediante medios mecánicos o manuales. Traslado de maquinaria y distribución de los acarreos en el entorno del azud. Incluye también el transporte del material demolido a gestor autorizado.	
			TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
<b>SUBCAPÍTULO 01.3 REPOSICIONES</b>			
<b>DESCCICLOP M3</b>		<b>Recalce de muro</b>	<b>94.23</b>
		M3. Recalce de muro, ejecutado por bataches, que incluye saneo, piedra de 200 kg de tamaño medio, hormigón y encofrado, hormigonado, vertido de los bloques de piedra, achiques, completamente terminada.	
			NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
<b>D04EF061</b>	<b>M3</b>	<b>Hormigón HM-20/P/40/ Ila limpieza y nivelación con achique</b>	<b>132.58</b>
		M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ Ila N/mm <sup>2</sup> , con tamaño máximo del árido de 40 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, medios auxiliares de achique, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE.	
			CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS





## CUADRO DE PRECIOS 1

### Proyecto de permeabilización Biblioteca Alegi

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

#### SUBCAPÍTULO 01.4 RESTAURACIÓN AMBIENTAL

PAPESCA	PA	Pesca eléctrica	715.00
---------	----	-----------------	--------

Partida alzada de abono íntegro para retirada de la fauna piscícola mediante pesca eléctrica de la zona afectada por las obras.

SETECIENTOS QUINCE EUROS





## CUADRO DE PRECIOS 1

### Proyecto de permeabilización Biblioteca Alegi

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS</b>			
GR02	TN	<b>LER 17 01 01 HOMIGON LIMPIO</b> Tn. Gestión de residuos de hormigón limpio, LER 17 01 01 que incluye: separación previa a pie de obra o en destino, almacenamiento y tratamiento de residuos de hormigón mediante gestor autorizado, incluida su carga y transporte hasta las instalaciones. Incluida la preparación y tramitación de la documentación justificativa de la correcta gestión, medios auxiliares y p.p. de costes indirectos. Medida la unidad ejecutada y documentalmente acreditada.	<b>35.31</b>  TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
GR03	TN	<b>LER 17 02 01 MADERA</b> Tn. de gestión de residuo tipo 17 02 01, Madera, que incluye: separación previa a pie de obra, acopio, carga y transporte a vertedero/gestor autorizado y , en su caso, canon de vertido. Preparación y tramitación de la documentación justificativa de la correcta gestión, medios auxiliares y p.p. de costes indirectos. Medida de la unidad ejecutada y documentalmente acreditada.	<b>60.99</b>  SESENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
GR04	TN	<b>LER 17 02 03 PLÁSTICO</b> Tn. de gestión de residuo tipo 17 02 03, Plástico, que incluye: separación previa a pie de obra, acopio, carga y transporte a vertedero/gestor autorizado y, en su caso, canon de vertido. Preparación y tramitación de la documentación justificativa de la correcta gestión, medios auxiliares y p.p. de costes indirectos. Medida de la unidad ejecutada y documentalmente acreditada.	<b>100.58</b>  CIEN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS







## CUADRO DE PRECIOS 1

### Proyecto de permeabilización Biblioteca Alegi

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
GR07	TN	<b>LER 15 01 01 PAPEL Y CARTON</b> Tn. de gestión de residuo tipo 15 01 01, Papel y cartón, que incluye: separación previa a pie de obra, acopio, carga y transporte autorizado y , en su caso, canon de vertido. Preparación y tramitación de la documentación justificativa de la correcta gestión, medios auxiliares y p.p. de costes indirectos. Medida de la unidad ejecutada y documentalmente acreditada.	11.00
		ONCE EUROS	
GR01	PA	<b>CLASIFICACIÓN Y GENERACIÓN DEL PUNTO LIMPIO</b> PA. Partida alzada para la clasificación y separación de los residuos, generación del punto limpio, situación y colocación de los contenedores.	275.00

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

Donostia, a junio 2025.

### LOS AUTORES DEL PROYECTO

INGENIERO DE CAMINOS CANALES  
Y PUERTOS  
Fdo:Felipe Alvarez

